14.5 Anschaltungen

Anschaltungsbaugruppe IM 315 (6ES5 315-8MA11)





Technische Data

Stromzuführung zu den EG	max.	1 A
Anzahl der Anschaltungsbaugruppen je S5-100U	max.	1
Zulässige Potentialdifferenz zwischen 4 (IM 315) und zentralem Erdungspunkt (CPU)		±1 V
Bemessung der Isolation		nach VDE 0160
Nennisolationsspannung (+9 V gegen 4)		AC 12 V
- Isolationsgruppe		1×B
- geprüft mit		AC 500 V
Maße B×H×T (mm)		2× (45,4×135×39)
Stromaufnahme - aus+9 V (CPU)	typ.	1 mA
Gewicht	ca.	280 g